ROZPOČET

Stavba: Slančík MK
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Slančík
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 05.06.2026

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Vstup do obce				**4 385,06**	
				Práce na pozemných komunikáciách a letiskách				**4 385,06**	
				Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				**4 385,06**	
1				Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	215,800	0,96	207,17	23,0
2				Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	215,800	19,36	4 177,89	23,0
				Vjazd na konci obce				**6 164,26**	
				Práce na pozemných komunikáciách a letiskách				**6 164,26**	
				Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				**6 164,26**	
3				Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	161,350	0,96	154,90	23,0
4				Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	161,350	17,38	2 804,26	23,0
5				Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	161,350	16,65	2 686,48	23,0
6				Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	60,800	8,53	518,62	23,0
				Celkom				**10 549,32**	